

Obiectivul: Trotuare DJ611 - Vișina

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Trotuare DJ611 - Vișina						
Devizul: Saptura in pamant tare (inclusiv demolare dale beton)						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1. 1	TsA05X G	Saptura manuala de pamant in spatii limitate cu latime pana la 1m executata cu sprijiniri teren f tare mecanica 1,51-	mc	444.00		
1.1. 1.1	3524	Excavator pe pneuri motor termic peste 1.25mc	ora	31.52		
1.1. 2	TRA01 A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	843.60		
1.1. 2.1	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	tona	843.60		

Total ore manopera (ore)	-
Total greutate materiale (tone)	-

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli	-	-			

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: Trotuare DJ611 - Vișina						
Devizul: Strat de balast						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2. 1	DA06B 1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu	mc	259.00		
1.2. 1.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-63 mm	mc	339.55		
1.2. 1.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente cu transport in cisterne	mc	60.09		

1.2. 1.3	12811	Pavator categoria I	ora	67.34		
1.2. 1.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	29.27		
1.2. 1.5	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	12.43		
1.2. 1.6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf	ora	39.63		
1.2. 1.7	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	5.96		
1.2. 1.8	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	tona	577.57		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Trotuare DJ611 - Vișina						
Devizul: Strat de nisip concasaj 4 cm grosime						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3. 1	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip	metru cub	120.25		
1.3. 1.1	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	mc	120.25		
1.3. 1.2	41001162 02818	Apa	mc	12.03		
1.3. 1.3	93100600 19922	Muncitor deservire constructii montaj	ora	24.05		
1.3. 1.4	93120400 19600	SAPATOR	ora	180.38		
1.3. 1.5	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	tona	268.16		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Trotuare DJ611 - Vișina						
Devizul: Bordura 10x15						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei	m	3,700.00		
1.4.1.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	3,774.00		
1.4.1.2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	11.10		
1.4.1.3	2800325	Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	3,700.00		
1.4.1.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	11.10		
1.4.1.5	12811	Pavator categoria I	ora	444.00		
1.4.1.6	12821	Pavator categoria a II-a	ora	125.80		
1.4.1.7	12831	Pavator categoria a III-a	ora	125.80		
1.4.1.8	19621	Sapator categoria a II-a	ora	462.50		
1.4.1.9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3.70		
1.4.2	TRA01 A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	148.00		
1.4.2.1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	tona	148.00		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Trotuare DJ611 - Vișina						
Devizul: Strat de uzura BA8						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.5.1	DB16F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 3,0 cm cu asternere	mp	2,200.00		
1.5.1.1	3421097	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	17.60		
1.5.1.2	20010545	Mixtura asfaltica CU BITUM SI AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INSTTEL TOMAT	to	156.20		
1.5.1.3	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	to	6.60		
1.5.1.4	10111	Asfaltator categoria I	ora	46.20		
1.5.1.5	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	17.60		
1.5.1.6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	30.80		
1.5.1.7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	8.80		
1.5.1.8	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf	ora	8.80		
1.5.1.9	4008	Compactor static autoproppe pneuri10.1-16tf	ora	8.80		
1.5.1.10	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	8.80		
1.5.1.11	8888930	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 21 km	tona	155.10		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Trotuare DJ611 - Vișina						
Devizul: Amorsare suprafete - amorsa emulsie cationica 0,6kg/mp						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.6.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	mp	2,200.00		
1.6.1.1	6202806	Apa industrialia pentru lucr.drumuri-terasamente cu transport in cisterne	mc	6.60		
1.6.1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.66		
1.6.1.3	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0.66		
1.6.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din	100 mp	22.00		
1.6.2.1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,320.00		
1.6.2.2	6202806	Apa industrialia pentru lucr.drumuri-terasamente cu transport in cisterne	mc	1.32		
1.6.2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	44.00		
1.6.2.4	4047	Autogudronator 3500-3600l	ora	1.17		
1.6.2.5	30235	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 10 km	tona	1.32		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	-				
Contributia	2,2500%	-				
Sanatate	5,2000%	-				
Somaj	0,5000%	-				
Fond de risc	0,2800%	-				
Fond de	0,2500%	-				
Concedii si	0,8500%	-				

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli					
Cheltuieli indirecte	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Cursul de referinta: 4.5468 Lei/Euro, din data de 2017-05-03

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Obiectivul: Trotuare DJ611 - Vișina

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

04 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	41001162 02818	Apa	Depozit	12.03	mc			12.03	-
2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente cu transport in cisterne	Depozit	68.01	mc			68.01	-
3	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	11.10	mc			11.10	-
4	2200393	Balast nespalat de riu 0-63 mm	Depozit	339.55	mc			577.23	-
5	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	Depozit	6.60	to			6.60	-
6	2800325	Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	Depozit	3,700.00	m			122.10	-
7	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	3,774.00	kg			3.81	-
8	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	Depozit	1,320.00	kg			1.45	-
9	20010545	Mixtura asfaltica CU BITUM SI AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INSTTEL TOMAT	Depozit	156.20	to			156.20	-
10	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	Depozit	120.25	mc			162.34	-

11	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	11.10	mc			14.99	-
12	3421097	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	Depozit	17.60	kg			0.02	-

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Obiectivul: Trotuare DJ611 - Vișina

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

04 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	17.60		
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	30.80		
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	8.80		
4	10111	Asfaltator categoria I	46.20		
5	10111	Asfaltator categoria I	44.00		
6	93100600 19922	Muncitor deservire constructii montaj	24.05		
7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	3.70		
8	12821	Pavator categoria a II-a	29.27		
9	12821	Pavator categoria a II-a	125.80		
10	12831	Pavator categoria a III-a	125.80		
11	12811	Pavator categoria I	67.34		
12	12811	Pavator categoria I	444.00		
13	93120400 19600	SAPATOR	180.38		
14	19621	Sapator categoria a II-a	462.50		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Obiectivul: Trotuare DJ611 - Vișina

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

04 Mai 2017

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	6.62	31.00	205.13
2	3546	Autogreder pina la 175cp	12.43		
3	4047	Autogudronator 3500-3600l	1.17		
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf	39.63		
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf	8.80		
6	4008	Compactor static autoproppe pneuri10.1-16tf	8.80		
7	3524	Excavator pe pneuri motor termic peste 1.25mc	31.52		
8	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.66		
9	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	8.80		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Obiectivul: Trotuare DJ611 - Vișina

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

04 Mai 2017

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30235	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicule speciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 10 km	1.32		
2	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	993.73		
3	8888930	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 21 km	155.10		
4	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	843.60		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;